

Predmet: - „Rekonštrukcia stravovacej prevádzky Junior komplex, Železničná 703, Rimavská Sobota pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota“ – elektroinštalácia kuchyne

		Zhotoviteľ:						
Objekt: Junior komplex, Železničná 703, 979 01 Rimavská Sobota		Objednávateľ:		SOŠ Obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota				
Časť: kuchyňa - prízemie		Miesto:		Rimavská Sobota				
P.Č.	Popis	MJ/ks	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena jednotková s DPH	Cena celkom bez DPH	Montáž spolu	Cena celkom s DPH
1.	Prístrojový rošt + prístroje so zapojením	ks	1					
2.	Úprava v panelovom rozvádzači	hod	24					
3.	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	24					
4.	Káble rošt š. 150	m	16					
5.	Káble rošt š. 300	m	12					
6.	Káble rošt š. 600	m	7,5					
7.	Oceľová konštrukcia do 50 kg	ks	18					
8.	PVC žľab LH 60/40	m	12					
9.	PVC žľab LHD 20/10	m	10					
10.	Krabica acidur	ks	14					
11.	EPS-svorkovnica	ks	3					
12.	Pripájacia svorka	ks	14					
13.	Vačkový spínač S10JP,IP54	ks	5					
14.	Vačkový spínač S16JP,IP54	ks	6					
15.	Vačkový spínač S25JP,IP54	ks	3					
16.	Vačkový spínač S32JP,IP54	ks	2					
17.	Vačkový spínač S63JP,IP54	ks	3					
18.	Spínač=1, IP44	ks	4					
19.	Zásuvka 16/A230V, IP44	ks	9					
20.	Svietidlo žiarivkové stropné 2x58 W, IP65	ks	1					
21.	Svietidlo žiarivkové závesné 2x58 W, IP65	ks	10					
22.	Trubice 58 W	ks	22					
23.	Zapaľovač 58W	ks	22					
24.	Kábel cyky- 0 2x1,5	m	51					
25.	Kábel cyky- 7 3x1,5	m	116					
26.	Kábel cyky- 7 3x2,5	m	80					
27.	Kábel cyky- 7 5x1,5	m	42					
28.	Kábel cyky- 7 5x2,5	m	82					
29.	Kábel cyky- 7 5x4	m	63					
30.	Kábel cyky- J 5x6	m	88					
31.	Kábel cyky- t 5x10	m	25					
32.	Kábel cyky- t 5x16	m	42					
33.	Vodič CYA ZŽ-H07V-K 4	m	90					
34.	Vodič CYA ZŽ-H07V-K 6	m	20					
35.	Vodič CYA ZŽ-H07V-K 10	m	60					
36.	Vodič CYA ZŽ-H07V-K 16	m	27					
37.	Kábel cysy - H05VV-F 3x1,5	m	25					
38.	Káblové priechodky 7,9,13 PG	ks	27					
39.	Káblové priechodky 16 PG	ks	11					
40.	Káblové priechodky 21 PG	ks	6					
41.	Káblové priechodky 29 PG	ks	1					
42.	Káblové priechodky 36 PG	ks	2					
43.	Trubka FxP 32	m	56					
44.	Hmoždinky naráž. 6/60	ks	130					
45.	Hmoždinky naráž. 10/50	ks	60					
46.	Sťahovacie pásy 200/4,5	ks	984					
47.	Sádra	kg	30					
48.	Výsek rýhy 5x15	ks	8					
49.	Trubka PVC p16	m	20					

50.	Trubka PVC p21	m	10					
51.	Vrtanie ow.do 40 cm	ks	56					
52.	Ukonč.kábl.koncov do 5x10	ks	50					
53.	Ukonč.kábl.koncov do 5x16	ks	4					
54.	Ukonč.kábl.koncov do 10	ks	56					
55.	Ukonč.kábl.koncov do 25	ks	29					
56.	Revizia EZ	hod	20					
Celkom bez DPH						0,00	0,00	
Celkom s DPH						0,00	0,00	