

# ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					
1	K	011	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie príľnavosti weber.betonkontakt	m2	409,401			
2	K	011	612465144	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vonkajšia štuková omietka (Baumit FeinPutz aussen) hr. 4 mm	m2	145,746			
3	K	011	612473181	Vnútorná omietka vápennocement., jadrová	m2	93,390			
4	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	219,456			
5	M	MAT	5855538312100.1	Omietnik PVC so sklotkaninou s nosom, dodávka + montáž (rohové lišty)	m	141,800			
6	K	011	632450223	Poter na balkóny Weber - Terranova, s polypropylénovými vláknami, hr. 10 - 20 mm ( výspravky podlahy 15 % )	m2	29,768			
7	K	011	632477205	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	198,450			
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
8	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	198,450			
9	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	198,450			
10	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	198,450			
11	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	14,358			
12	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,358			
13	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,358			
14	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,358			
15	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	43,074			
16	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	14,358			
17	K	714	714110801	Demontáž obkladov drevených , -0,00502t	m2	93,390			
18	K	714	714110802	Demontáž obkladov podkladových roštov, -0,00124t	m	75,460			
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					
19	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	6,094			
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	<b>D</b>		<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	K	763	763135010	Kazetový podhľad 600x600 mm hrana A konštrukcia - Casobianca	m2	198,450			
	<b>D</b>		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>					
21	K	766	766421213	Demontáž pódia	m2	6,240			
22	K	766	766661132	Montáž dverí do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkridlové	ks	1,000			
22a	K	766	766701122	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkridlové rozmeru	ks	1,000			
22b	M	MAT	6116304230	Dvere drevené dvojkridlové - obojstranne otvárate ( lietačky) 1700x2050 mm	ks	1,000			
22c	K	766	766661811	Demontáž dvier drevených vrátane zárubne	ks	1,000			
	<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>					
23	K	767	767581802	Demontáž podhládov z plechových lamiel, -0,00400t	m2	198,450			
	<b>D</b>		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždíc</b>					
24	K	771	771415011	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu hr. 100 mm.	m	71,580			
25	K	771	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keram. veľkorozmerových ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz.	m2	198,450			
26	M	MAT	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 600x600x10	m2	215,888			
27	M	MAT	5975978700281	Hliníkový dilatačný profil šedý 10 mm	m	58,800			
28	K	771	771541901	Škárovanie dlažby flexibilnou škárovacou hmotou	m2	205,608			
29	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,337			
	<b>D</b>		<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>					
30	K	775	775552019	Montáž prechodovej lišty kovovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi	m	4,000			
31	M	MAT	6119800967	Lišta prechodová, SM3 narážacia, šírka 47 mm,s hladkým povrchom, striebro, zlato, šampaň, PARKETT PLUS	m	5,000			
	<b>D</b>		<b>782</b>	<b>Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa</b>					
32	K	782	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	73,710			
33	M	MAT	5838556000	Obklad - umelý kameň	m2	81,081			
	<b>D</b>		<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>					
34	K	784	784410102	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	145,746			
35	K	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m (frézovanie )	m2	133,266			
35a	K	784	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	380,200			
35b	K	784	784418011	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	210,000			
36	K	784	784452251	Maľby z maliarskych zmesí , umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	525,946			
	<b>D</b>		<b>786</b>	<b>Čalúnnické práce</b>					
37	K	786	786641111	Vertikálne textilné žalúzie- demontáž, oprava a spätná montáž	m2	64,600			
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					
	<b>D</b>		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>					
38	K	PK	210010001	Elektroinštalácia (doplnenie zásuviek, demontáž + montáž svetiel )	súb	1,000			
39	M	MAT	3480010020	Svietidlo LED	ks	30,000			
				<b>Celkom</b>					